

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1300.00 M2 X (0.50 -0.10) M = 520.00 M3
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1300.00 M2 X 0.10 M = 130.00 M3
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	50.00 M3
4	Πλήρωση νησίδων με φυτική γή	130,00 M2 X 0.50 M = 65.00 M3

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 M.	150.00 M3
6	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	20.00 M3
7	Κοιτοστρώσεις περιβλήματα αγωγών εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	220.00 X 0.614 + 14.7 X 2.00 X 0.15 =140.00 M3
8	Κατασκευή ρείθρων ,επενδεδυμένων τάφρων,διαμορφώσεις πυθμένα κλπ με σκυρόδεμα C20/25	0,10 M2 X 350.00 M =35.00 M3
9	Κατασκευή Βάθρων ,πλακών πρόσβασης,τοιχών ,θωρακίων με σκυρόδεμα C20/25	3.00 M2 X 14.7 = 44.00 M3
10	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	83.00 M3
11	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	6150.00 Kgr
12	Χαλύβδινο Δομικό Πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	850.00 Kgr
13	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων ,Εσχάρες υπονόμων	1000.00 Kgr
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	270.00 M
15	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	100.00 M2
16	Προμήθεια μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	220.00 M

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

17	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 0150)	(1300.00 - 100.00) X 0.20 = 240.00 M3
18	Κοιτοστρώσεις περιβλήματα αγωγών εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυροδεμα C12/15	(1200.00 - 130.00) X 0.20 = 214.00 M3
19	Χαλύβδινο Δομικό Πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	4250.00 Kgr
20	Κατασκευή οδοστρώματος με κυβόλιθους γρανίτη διαστάσεων 0.10 X0.10X0.10	1300.00 - 130.00 - 100.00 = 1070.00 M2

ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

21	Πλαστικοί Οριοδείκτες Οδού	20 Τεμ.
22	Πλευρικές Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης πλήρως αντανάκλαστικές με υπόβαθρο τύπου I κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	3.00 M2
23	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων τριγωνικές πλευράς 0.90 m	5 Τεμ.
24	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	12 Τεμ.
25	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	20 Τεμ.

Πέτα 15 - 10 - 2018

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Πέτα 12 - 10 - 2018

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πέτα 17 - 10 - 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο αν.Προϊστάμενος
Τεχνικών & Η/Μ Έργων

ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ