

ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α.α Τιμ.	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αρ. Περιγρ.Τιμ ολ.	Α.Κ.Α για Αναθεώρηση	Είδος Μονάδος	ΠΟΣΟΤΗΣ	Τιμή Μονά- δος	ΔΑΠΑΝΗ
(1)	(2)	(3)	(4)	5)	(6)	(7)	(8)
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκτέλεση εκβαθυνσεων και διαπλατυνσεων αρδευτικων η αποστραγγιστικων αυλακων με την παραπλευρη αποθεση των προιοντων εκσκαφης	3.01.01	ΥΔΡ 6058	μ3	23.234,31	0,72	16.728,70
2	Εκσκαφή ταφρωνη διωρυγων αρδευτικων η αποστραγγιστικων αυλακων με τηνφορτωση και απομακρυνση των προιοντων εκσκαφης	3.01.02	ΥΔΡ 6058	μ3	3.577,00	2,78	9.944,06
3	Καθαρισμος και μορφωση αποστραγγιστικων και αρδευτικων αυλακων τριγωνικης η τετραγωνικης διατομης σε κάθε ειδιυς εδαφους οποιονηποτε διαστασεων χωρις την χρηση μηχανικων μεσων αλλα δια εργαλειων χειρος με την μεταφορα των προιοντων εκσκαφης	A-14 N.T σχετικο	ΟΙΚ.2122	μ3	8.200,00	2,20	18.040,00
4	Καθαρισμος οχετων διελευσης αρδευτικου η αποστραγγιστικου δικτυου υψους η ανοιγματος μεχρι 3,00μετρων και τυχων υπαρχοντων φρεατιων με μηχανικα η χειρονακτικα μεσα	A-15	ΟΔΟ 1310	μ .μ	50,00	11,50	575,00
							45.287,76
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ)							
1	Σκυροδεμα αρδευτικων αυλακων C16/20	9.10.04	ΥΔΡ 6327	M3	200,00	82,00	16.400,00
2	Ξυλοτυπος μικροκατασκευων	9.01	ΥΔΡ 63.01	μ3	889,57	8,20	7.294,50
3	Σιδηρους οπλισμος (πλεγμαT131)	9.26	ΥΔΡ 63.11	χλγ	4.328,00	0,98	4.241,44
4	τσιμεντοσωληνες φ.100 ΕΛΟΤΕΝ 1916	12.01.01.0 7	ΥΔΡ.6551.7	M	18,00	144,00	2.592,00
5	καθαιρεση μεμονομενων στοιχειων από οπλισμενο σκυροδεμα	4.01	ΥΔΡ.6082.1	M3	35,00	41,20	1.442,00
							31.969,94
Σ Υ Ν Ο Λ Ο							77.257,70
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00%							13.906,39
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							91.164,09
Προστίθενται Απρόβλεπτα							13.674,62
ΣΥΝΟΛΟ							104.838,71
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%							25.161,29
Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη							130.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.
ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΠΕΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ
ΕΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ