

ΠΡΟΫΠΟΛ :130.000,00 € με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην επισκευή συντήρηση αποκατάσταση ζημιών όλων των αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Συγκεκριμένα με την παρούσα μελέτη θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δ.Ε ΠΕΤΑ

1. Στην ευρύτερη αγροτική περιοχή Πέτα Αγίου Δημήτριου Αγίου Ταξιάρχη, διασταύρωση Πέτα Πουρναρίου,Τζερμί,Χελού,Γυαλός Φράγμα ΔΕΗ περιοχή υδραγωγείου κ.λ.π θα γίνει καθαρισμός όλων των αποστραγγιστικών και αρδευτικών αυλάκων από τα φερτά χώματα, φύλα, καλάμια που έχουν συσσωρευθεί κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο και δημιουργούν πρόβλημα στη ροή του νερού. Ο καθαρισμός θα γίνει με την χρήση μηχανικών μέσων άλλα και χωρίς μηχάνημα. Τα προϊόντα εκσκαφών άλλα θα συσσωρευθούν παραπλεύρως των τάφρων και άλλα θα μεταφερθούν σε απόσταση που να μην δημιουργούν προβλήματα. Επίσης σε αποστραγγιστικό αύλακα όπισθεν καταστήματος Λαΐου θα κατασκευαστεί αποχετευτικός αγωγός με σκυρόδεμα μήκους τεσσάρων μέτρων για την διέλευση των υδάτων.

2. Τ.Κ ΣΥΚΕΩΝ

Στην αγροτική περιοχή πλησίον της ζυγαριάς θα γίνει καθαρισμός αποστραγγιστικού αύλακα μήκους επτακοσίων μέτρων περίπου με την χρήση μηχανικών μέσων. Επίσης στη περιοχή μεσολίβαδα και αμπέλια θα κατασκευαστεί αρδευτικός αύλακας μήκους δεκαοκτώ μέτρων με τσιμεντοσωλήνες φ.100 καθώς επίσης και πεζοδογέφυρα μήκους τριών μέτρων για την διέλευση αγροτών προς της καλλιέργειες.

3. Τ.Κ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ

Από τον οικισμό Λουτροτόπου με κατεύθυνση τον οικισμό Κομμένου στη θέση Βαμβακιές θα γίνει καθαρισμός του κεντρικού αύλακα συνολικού μήκους τριών χιλιομέτρων περίπου.

4. Τ.Κ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

Θα γίνει καθαρισμός όλων των αρδευτικών αυλακών μέσα στα όρια του οικισμού συνολικού μήκους χιλίων μέτρων περίπου από φερτά χώματα που έχουν συσσωρευτεί και δημιουργούν πρόβλημα στη διέλευση του νερού.

5. Τ.Κ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Στην ιδιοκτησία Παπακρήστου και πλησίον σχολικών κτιρίων θα κατασκευαστεί αρδευτικός αύλακας συνολικού μήκους εκατό μέτρων περίπου με σκυρόδεμα 16/20. Επίσης στη περιοχή Παλιούρια θα γίνει καθαρισμός αποστραγγιστικών αυλακών συνολικού μήκους πεντακόσιων μέτρων περίπου με την χρήση μηχανικών μέσων.

6. Τ.Κ ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ

Θα γίνει καθαρισμός όλων των αρδευτικών αυλακών μέσα στα όρια του οικισμού συνολικού μήκους χιλίων μέτρων περίπου από φερτά χώματα που έχουν συσσωρευτεί και δημιουργούν πρόβλημα στη διέλευση του νερού. Επίσης θα γίνει καθαρισμός όλων των αποστραγγιστικών αυλακών στην ευρύτερη αγροτική περιοχή του οικισμού με την χρήση μηχανικών μέσων.

7) Τ.Κ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

Στον οικισμό Περάνθης και συγκεκριμένα στις θέσεις Παλιοπόταμο Τσιλίριζα Παλιάγες, Ριζό θα γίνει καθαρισμός όλων των φυσικών αποστραγγιστικών αυλακών με την χρήση μηχανικών μέσων η χωρίς αυτά σε σύνολο τριών χιλιομέτρων περίπου. Επίσης στη θέση σπηλιές ριζά βάλτος θα κατασκευαστεί αρδευτικός αύλακας με σκυρόδεμα μήκους εκατό μέτρων περίπου και θα γίνει αποκατάσταση του υφιστάμενου φράγματος ανακοπής νερού με σκυρόδεμα.

8) Δ.Ε ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Στις θέσεις Νικόλαου Μπέκιου Ευστάθιο Μπέκιο και περιοχή Κατσάνια θα γίνει καθαρισμός του εσωτερικού αρδευτικού, αποστραγγιστικού δικτύου.


9) Τ.Κ ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ-ΚΟΛΟΜΟΔΙΩΝ

Στις θέσεις Παντελή Ευθυμίου Ιωάννου Δήμου Χρηστού Μπαλάτσα και δημοτικού σχολείου Κολομοδιών θα γίνει καθαρισμός του εσωτερικού αρδευτικού, αποστραγγιστικού δικτύου.

1. ΔΑΠΑΝΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των **130 .000,00 €** με τον ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται από δαπάνες της περιφέρειας ηπείρου Σ.Α.Ε.Π 530 με την αριθμ πρωτ 100940/4164/22-9-17 απόφαση με το συνολικό ποσό των ογδοντα χιλιάδων ευρώ(80.000) . Η παραπάνω δαπάνη, έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 με κωδικό ΚΑ-30-7336.003 με την αριθμ 190/2017 απόφαση. Το επιπλέον ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ θα καλυφτεί από δαπάνες του δήμου.


Ο συντάξας


Σιαπλαούρας Δημήτριος
Εργ. τοπογραφος



Πέτα Νοέμβριος 2017

Ο διευθυντής


Γάλλανος Γεώργιος
Μηχ/γος μηχ/κος